

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 510
 Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HORNÉ SEMEROVCE

KSO: K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

CS: 28. 8. 2026
 Datum:

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č. 144, 935 84

ICO: 00308891
 IČ DPH: 2021020661

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

ICO: 51845733
 IČ DPH: SK2120807733

Projektant: AVA-stav Group s.r.o., Jenisejská 45A, 04012 Košice

ICO: 54024960
 IČ DPH: SK2121573718

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

ICO:
 IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH			784 055,24
DPH			Výška dane
	Saďba dane	Základ dane	
	23,00%	784 055,24	180 332,71
Cena s DPH			964 387,95
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 510

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HORNÉ SEMEROVCE

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objedávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group s.r.o.
Jenisejská 45A, 04012

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Košice
Ing. Rajmund Nedeľa,
Športová 2/20, Balog
n.ľpľom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		784 055,24	964 387,95
SO 01	OBEČNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM	784 055,24	964 387,95
I.	Hlavné aktivity	717 231,75	882 195,05
1. Aktivita:	Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy	335 446,94	412 599,74
A.	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	131 831,30	162 152,50
B.	Zateplenie a/alebo výmena strechy	50 939,22	62 655,24
C.	Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia (podkrovia)	62 063,81	100 938,49
D.	Výmena okien a/alebo dverí	70 612,61	86 853,51
2. Aktivita	Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia	159 826,51	196 586,61
E.	Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných	91 097,30	112 049,68
F.	Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov	68 729,21	84 536,93
3. Aktivita	Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia	185 119,35	227 696,80
G.	Aplikácia systémov na riadenie vetranie a rekuperáciu	16 924,69	20 817,37
H.	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	128 161,59	157 636,76
I.	Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov	31 801,04	39 115,28
J.	Debarierizačné opatrenia	8 232,03	10 125,40
4. Aktivita	Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia	36 838,95	45 311,91
K.	Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie	36 838,95	45 311,91
II.	Vedľajšie aktivity	66 823,49	82 192,89
1. Aktivita:	Obnoviteľné zdroje energie	31 515,72	38 764,34
A.	Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1 MW	31 515,72	38 764,34
2. Aktivita:	Zelené a ekologické opatrenia	35 307,77	43 428,56
A.	Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy	35 307,77	43 428,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť

I - Hlavné aktivity

Uroveň 4

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO

Miesto

K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ

Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ

BeKoMaX s.r.o.

Projektant

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ

Ing. Rajmund Nedefa, Športová 2/20, Balog n.Ipfom

Poznámka

Čís

Datum

28. 8. 2026

IČO

00306991

IČ DPH

2021020661

IČO

51845733

IČ DPH

SK2120807733

IČO

54024960

IČ DPH

SK2121573718

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

131 831,30

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

131 831,30

23,00%

30 321,20

Cena s DPH

v EUR

162 152,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NARÔČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO-01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jénisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

131 831,30

HSV - Práce a dodávky HSV

131 831,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

100 039,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 578,36

99 - Presun hmôt HSV

4 665,59

OST - Ostatné

3 213,20

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBEČNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedelja, Športová 2/20, Balog n.lpfom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							131 831,30
D HSV Práce a dodávky HSV							131 831,30
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne							100 039,74
1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	110,853	2,91	322,58
2	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	121,938	0,32	39,02
3	M	247710009000R	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	ks	7,000	5,44	38,08
4	K	011 610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	110,853	2,31	256,07
5	K	622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	200,695	11,95	2 398,31
6	K	622451073R	Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny- nanosením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	668,984	11,99	8 021,12
7	K	622451075R	Vyrovnanie podkladu sokla pod KZS, nanosením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	54,164	11,99	649,43
8	K	622451079R	Vyrovnanie podkladu ostiení, nadpražia a parapetov pod KZS, nanosením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	61,285	11,99	734,81
9	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikátová škrabaná, hr. 2mm	m2	668,984	115,72	77 414,83
10	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS, soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, omietka marmolitová, hr. 2mm	m2	54,164	103,34	5 597,31
11	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, omietka silikátová škrabaná, hr. 2mm	m2	61,285	74,54	4 568,18
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							28 578,36
12	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	846,600	4,58	3 877,43
13	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 693,200	2,19	3 708,11
14	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	846,600	2,30	1 947,18
15	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 015,920	2,68	2 722,67
16	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 015,920	1,18	1 198,79
17	K	944945012.S	Montáž zachytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	3,000	13,18	39,54
18	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	736,100	1,39	1 023,18
19	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	58,300	6,16	346,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	978015241.S	Očistenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0.01600t	m2	200,695	1,18	236,82
21	K	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	12,500	10,03	125,38
22	M	607260000100	Doska OSB 3 Egger nebrúsené hrúbka 10x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	16,406	7,23	118,62
23	K	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	15,625	8,46	132,19
24	K	95394510R	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	103,404	18,80	1 944,00
25	M	553610002905	Profil soklový hliníkový SL 18 pre 180 mm fasádne izolačné dosky, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	108,574	7,95	863,16
26	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	103,404	3,25	336,06
27	M	283410001400.S	Profil nadokenný z PVC so skrytou okapničkou a integrovanou mriežkou	m	62,550	1,69	118,22
28	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	81,240	4,06	329,83
29	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	65,302	0,93	79,33
30	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	108,574	1,62	175,89
31	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	62,550	5,07	317,13
32	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dl. 2000 mm, JUB	m	56,300	1,93	108,66
33	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	237,650	7,54	1 791,88
34	M	283410005100	Profil okenný APU 6 mm + tkanina, dl. 2,5 m, PCI	m	237,650	4,23	1 005,26
35	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,211	17,85	57,32
36	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,185	12,50	27,31
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,211	21,39	68,68
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	128,440	0,64	82,20
39	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,211	18,01	57,83
40	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,211	7,30	23,44
41	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	696,00	696,00
42	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	3,211	110,20	353,85
D 99			Presun hmôt HSV				4 665,59
43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	76,086	61,32	4 665,59
D OST			Ostatné				3 213,20
44	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	986,00	986,00
45	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oploštenie staveniska	eur	1,000	1 299,20	1 299,20
46	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	928,00	928,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

JKSO: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedelka, Športová 2/20, Balog n.lpřom

Poznámka:

Číslo: 28. 8. 2026
Datum: 00306991
IČO: 2021020661
IČ DPH: 51845733
IČO: SK2120807733
IČ DPH: 54024960
IČO: SK2121573718
IČ DPH:

Cena bez DPH	50 939,22
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	50 939,22	23,00%	11 716,02

Cena s DPH	v EUR	62 655,24
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis
----------------	----------	----------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Úroveň 4:

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedelá, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 939,22

HSV - Práce a dodávky HSV	29,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29,67
PSV - Práce a dodávky PSV	50 909,55
71 - Izolácie	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 347,97
713 - Izolácie tepelné	42 853,02
76 - Konštrukcie	0,00
764 - Konštrukcie kľampiarske	5 708,56

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Uroveň: 4

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto: K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n.lpfom

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedela, Športová 2/20, Balog n.lpfom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 939,22

D HSV Práce a dodávky HSV 29,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29,67

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,292	17,70	5,17
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,292	12,40	3,62
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,292	21,21	6,19
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,680	0,63	7,36
5	K	979082111.S	Vnútroštávenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,292	17,86	5,22
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,292	7,23	2,11

D PSV Práce a dodávky PSV 50 909,55

D 71 Izolácie 0,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 347,97

7	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany na strechách plochých do 10°	m2	633,900	1,45	919,16
8	M	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, 1x1 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	646,580	2,20	1 422,48
9	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu striech v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,112	56,56	6,33

D 713 Izolácie tepelné 42 853,02

10	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	761,000	2,48	1 887,28
11	M	631650001900	Rohož UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklenená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy, KNAUF	m2	1 522,000	26,53	40 378,66
12	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	10,345	56,75	587,08

D 76 Konštrukcie 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 708,56

13	K	764352800	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rň 150 mm, -0,00280t	m	69,200	1,41	97,57
14	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	69,200	50,40	3 487,68
15	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	43,395	1,41	61,19
16	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Raintline Elite	m	43,395	46,75	2 028,72
17	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,292	114,37	33,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4
C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia
(podkrovia)

JKSO: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Projektant: AVA-stav Group s.r.o., Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedelka, Športová 2/20, Balog n.lpform

Poznámka:

Číslo: 28. 8. 2026
Datum:
IČO: 00306991
IČ DPH: 2021020661
IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733
IČO: 54024980
IČ DPH: SK2121573718
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			82 063,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	82 063,81	23,00%	18 874,68
Cena s DPH		v EUR	100 938,49

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Práca na objektu

Úroveň: C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia
(podkrovie)

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

82 063,81

HSV - Práce a dodávky HSV

11 181,13

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 354,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 826,66

PSV - Práce a dodávky PSV

70 882,68

71 - Izolácie

2 544,47

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

2 544,47

76 - Konštrukcie

34 611,91

763 - Konštrukcie - drevostavby

34 611,91

78 - Dokončovacie práce

31 393,92

784 - Maľby

31 393,92

001 - Ostatné

2 332,38

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBEČNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Úroveň 4: C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia
(podkrovie)

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 063,81

o HSV Práce a dodávky HSV

11 181,13

o 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 354,47

1	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové a hladké podklady kontaktným mostíkom	m2	70,760	4,77	337,53
2	K	611460512.S	Vnútorná omietka stropov ušľachtilá zo suchých zmesí minerálna hr. 5-6 mm	m2	70,760	18,40	1 301,98
3	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT penetračný náter BetonKontakt	m2	70,760	4,63	327,62
4	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT penetračný náter BetonKontakt	m2	633,900	4,63	2 934,96
5	K	611481119.S	Potiahnutie stropov rovných, trámových vnútorných v ploche alebo pruhoch na pínom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku), sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	77,836	12,10	941,82
6	K	625254011.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy na báze minerálnej vlny s cementovým nástrekom (MW) lepené hr. 50 mm	m2	70,760	35,48	2 510,56

o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 826,66

7	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	70,760	4,11	290,82
8	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	70,760	7,04	498,15
9	K	953891411.S	Osadenie hmoždínok vrátane vyvrtania otvoru do betónu priemeru do 10 mm	ks	425,000	3,04	1 292,00
10	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t	m3	4,924	151,44	745,69

o PSV Práce a dodávky PSV

70 882,68

o 71 Izolácie

2 544,47

o 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

2 544,47

11	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pod SDK podhľad	m2	633,900	1,77	1 122,00
12	M	283290004400.1	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, 6x1 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	646,578	2,20	1 422,47

o 76 Konštrukcie

34 611,91

o 763 Konštrukcie - drevostavby

34 611,91

13	K	763133220	Podhľady sadrokartónové KNAUF, systém D 113, zavesená dvojvrstvová konštrukcia v jednej rovine, z oceľových profilov CD a UD, bez TI opláštené doskami GKF, hr. 15,0 mm	m2	633,900	47,16	29 894,72
14	K	763139310.S	Pripípatok k cenám pre sadrokartónové podhľady za rovinnosť a špeciálne trnelenie kvality Q3	m2	633,900	5,93	3 759,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	996763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	11,040	86,79	958,16
D 78 Dokončovacie práce							31 393,92
D 784 Maľby							31 393,92
16	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	2 497,405	1,62	4 045,80
17	K	784410100.B	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 131,305	1,76	5 511,10
18	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m	m2	2 389,710	0,21	501,84
19	K	784451261.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 023,610	1,53	4 626,12
20	K	784451371.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 023,610	5,44	16 448,44
21	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	107,695	2,42	260,62
D 001 Ostatné							2 332,38
22	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prílepením	m2	70,760	9,58	677,88
23	M	283720000900.S	Dosky EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zaštieplenie stropov suferénu	m2	72,175	8,91	643,08
24	M	585830003900.S	Lepiace a stierkovacie malty pre väčšiu hrúbku výstužnej vrstvy na EPS a minerálnu vlnu	kg	607,893	0,70	425,53
25	M	631290001400	Armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe F, 165 g/m2, veľkosť oka 4x4 mm, š. 1,1 m	m	70,760	2,04	144,35
26	M	311950008400.S	Kotva skrutkovacia - samozápuštná hmoždinka s oceľovým trnom pre všetky typy podkladov	ks	446,000	0,99	441,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNE SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ URAD A KULTÚRY DOM

Časť:
1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4
D. - Výmena okien a/alebo dverí

JKSG
Miesto: K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ:
Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ:
BeKoMaX s.r.o.

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jénisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedefa, Športová 2/20, Balog n.lpfom

Poznámka:

Číslo:
Dátum: 28. 8. 2026
IČO: 00306991
IČ DPH: 2021020661
IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

Cena bez DPH			70 612,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	70 612,61	23,00%	16 240,90
Cena s DPH			86 853,51
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ URAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4:
D. - Výmena okien a/alebo dverí

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	70 612,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 339,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 114,92
99 - Presun hmôt HSV	88,69
764 - Konštrukcie klampiarske	1 603,26
766 - Konštrukcie stolárske	64 466,71

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNE SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Úroveň: 4

D. - Výmena okien a/alebo dverí

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č. 144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedela, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 612,61

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 339,03

1	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	110,853	2,89	320,37
2	K	612425931	Ometka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	105,070	28,73	3 018,66

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 114,92

3	K	968061115.S	Vybúranie drevených okien aj s rámom 1 bm obvodu, - 0,007 t	m	99,750	4,47	445,88
4	K	968062455.Sa	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	m2	3,538	28,58	101,12
5	K	968062456.Sa	Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,08700t	m2	7,068	19,06	134,72
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,583	17,70	28,02
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,792	12,40	9,82
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,583	21,21	33,58
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,320	0,63	39,89
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,583	17,86	28,27
11	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,583	7,23	11,45
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,583	178,25	282,17

99 Presun hmôt HSV

88,69

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,459	60,79	88,69
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

764 Konštrukcie klampiarske

1 603,26

14	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	58,300	2,27	127,80
15	K	764711114	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 280 mm	m	63,105	23,10	1 457,73
16	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,155	114,37	17,73

766 Konštrukcie stolárske

64 466,71

17	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	284,680	10,58	3 011,91
18	M	611412433A0a	Plastové okno, rozmer 2800x2250 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela - NO 1	ks	1,000	3 047,90	3 047,90
19	M	611412433B0	Plastové okno, rozmer 1600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela - NO 2	ks	12,000	784,79	9 417,48
20	M	611412402A0	Plastové okno rozmer 1150x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 3	ks	1,000	620,66	620,66
21	M	611412402A0C	Plastové okno rozmer 650x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 4	ks	1,000	341,12	341,12
22	M	611412402A0d	Plastové okno rozmer 1600x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 5	ks	2,000	1 124,15	2 248,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	611412402A0e	Plastové okno rozmer 1600x1250 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 6	ks	2,000	794,68	1 589,36
24	M	611412402A0f	Plastové okno rozmer 600x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 7	ks	23,000	339,91	7 817,93
25	M	611412402A0g	Plastové okno rozmer 1200x1600 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 8	ks	1,000	881,28	881,28
26	M	611412402A0h	Plastové okno rozmer 1900x1750 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 9	ks	2,000	1 578,01	3 156,02
27	M	611412402A1h	Plastové okno rozmer 1900x1750 mm (vxš), izolačné trojsklo, farba biela, NO 9	ks	8,000	1 578,01	12 624,08
28	M	611410010500	Vetracie okno plastové 1x1, Ivarmice štvrtkr 190x190x80 mm, do sklobetónových múrov, KERASERVIS	ks	1,000	34,63	34,63
29	K	766641161	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	30,960	24,79	767,50
30	M	6117200005A	Hliníkové dvere vchodové 2150x1000 (vxš), farba biela -ND 1	ks	2,000	2 015,23	4 030,46
31	M	6117200005F	Hliníkové dvere vchodové 2050x1350 (vxš), farba biela -ND2	ks	1,000	2 666,38	2 666,38
32	M	6117200005FF	Hliníkové dvere vchodové 2010x880 (vxš), farba biela -ND3	ks	1,000	2 184,00	2 184,00
33	M	6117200006FF	Hliníkové dvere vchodové 2010x880 (vxš), farba biela -ND3	ks	1,000	2 184,00	2 184,00
34	M	6117200007FF	Hliníkové dvere vchodové 2010x880 (vxš), farba biela -ND3	ks	1,000	2 184,00	2 184,00
35	K	766691510.S	Montáž doplnkov k oknám plastovým tesnenia okien a balkónových dverí v styku kridiel s okenným rámom polyuretánovou páskou	m	597,828	1,59	950,55
36	M	247710004600.S	Páska krycia protikorózna na báze PE/butylikaučuku pre potrubia, typ 955-20	m2	298,914	5,65	1 688,86
37	M	247710000500.S	Samolepiaca páska butylová izolačná pre napojenie izolácie na oceľ, plast, PVC, drevo a sklo, š. 100 mm	m	298,914	3,23	965,49
38	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	15,000	10,98	164,70
39	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biele	m	32,600	27,38	892,59
40	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	36,000	14,51	522,36
41	K	766694961.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	51,000	3,29	167,79
42	K	999766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,789	64,18	307,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM

Časť:

1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4

**E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím
obnoviteľných**

JKSO:

Miesto:

K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ:

Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n.l.ploha

Poznámka:

Číslo:

Datum:

28. 8. 2026

IČO:

00306991

IČ DPH:

2021020661

IČO:

51845733

IČ DPH:

SK2120807733

IČO:

54024960

IČ DPH:

SK2121573718

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

91 097,30

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

91 097,30

23,00%

20 952,38

Cena s DPH

v EUR

112 049,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ URAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Horné sektory

Úroveň 4: E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedelá, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

91 097,30

PSV - Práce a dodávky PSV

91 097,30

73 - Ústredné vykurovanie

91 097,30

732 - Ústredné kúrenie - strojpne

91 097,30

ROZPOČET

Stavba ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť I - Hlavné aktivity

Uroveň 4 E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných

Mesto K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum 28. 8. 2026

Objednávateľ Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund
Nedela, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Zhotoviteľ BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 097,30

D PSV Práce a dodávky PSV

91 097,30

D 73 Ústredné vykurovanie

91 097,30

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

91 097,30

1	K	Pol1	Tepelné čerpadlo vzduch/voda – zostava Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16, vnútorná + vonkajšia jednotka, menovitý tepelný výkon 11,03 kW (A-7/W35), 3~400 V	ks	3,000	17 609,09	52 827,27
2	K	Pol2	Instalačná sada tepelného čerpadla – medené chladivové potrubie s tepelnou izoláciou, komunikačné a napájacie prepojenie	súb.	3,000	1 835,54	5 506,62
3	K	Pol3	Stojanový rám z hliníkových profilov pre 3 vonkajšie jednotky, vrátane kotvenia	súb.	1,000	3 058,23	3 058,23
4	K	Pol4	Betónový základ pod vonkajšie jednotky, min. hr. 300 mm, vrátane debnenia, výstuže a kotvenia	súb.	1,000	2 853,23	2 853,23
5	K	Pol5	Ochranná rúra PVC-U D110 pre medené prípojky a káble, vrátane tvaroviek 2x45°	m	15,000	32,59	488,85
6	K	Pol6	Akumulačný vyrovnávací zásobník pre tepelné čerpadlá Austria Email WPPS 500, objem 500 l	ks	1,000	1 954,48	1 954,48
7	K	Pol7	Tlaková expanzná nádoba s membránou Reflex N 250/6, objem 250 l, plniaci pretlak 150 kPa	ks	1,000	934,85	934,85
8	K	Pol8	Obehové čerpadlo s elektronickou reguláciou, DN32, parametre min. podľa PD MAGNA 32-80	ks	2,000	1 903,58	3 807,16
9	K	Pol9	Odkalovač vykurovacej vody G 2", prietok min. 7,5 m³/h	ks	1,000	685,79	685,79
10	K	Pol10	Mechanický filter so spätným preplachom G 3/4", filtrácia 100 µm, prietok min. 2,3 m³/h	ks	1,000	394,25	394,25
11	K	Pol11	Zariadenie na úpravu vykurovacej vody, kapacita min. 14 560 l / rozdiel tvrdosti, digitálna kontrola kapacity	ks	1,000	1 008,95	1 008,95
12	K	Pol12	Automatické pínenie vykurovacej sústavy s ochranou pitnej vody	ks	1,000	604,56	604,56
13	K	Pol13	Poistný ventil membránový 3/4", otvárací pretlak 0,30 MPa	ks	1,000	97,93	97,93
14	K	Pol14	Tlakomer 0–400 kPa, D100 mm, vrátane skúšobného trojcestného ventilu	ks	1,000	194,71	194,71
15	K	Pol15	Teplomér dvojkovový 0–120 °C, D100 mm, závitový	ks	2,000	147,80	295,60
16	K	Pol16	Armatury kotolne DN15–DN50 – guľové kohúty, spätné klapky, uzatváracie armatury, vypúšťacie ventily, filtre a spojovací materiál	súb.	1,000	3 677,65	3 677,65
17	K	Pol17	Potrubné prepojenia kotolne DN20–DN50 vrátane tvaroviek, závesov a prechodov	súb.	1,000	7 475,00	7 475,00
18	K	Pol18	Tepelná izolácia potrubí kotolne z kaučukovej peny min. hr. 20 mm, $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(m·K)}$	m	55,000	38,15	2 098,25
19	K	Pol19	Tepelná izolácia rozvodu studenej vody pre dopĺňanie sústavy, kaučuková pena hr. 13 mm	m	10,000	25,89	258,90
20	K	Pol20	Uvedenie zdroja tepla do prevádzky, nastavenie regulácie, hydraulické nastavenie, skúšky a zaškolenie obsluhy	súb.	1,000	2 875,00	2 875,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť

1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4

**F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia
systémov**

JKSO

Miesto

K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ

Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ

BeKoMaX s.r.o.

Projektant

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ

Ing. Rajmund Nedela, Športová 2/20, Balog n.lpľom

Poznámka

CS:

Datum:

28. 8. 2026

IČO

00306991

IČ DPH

2021020681

IČO

51845733

IČ DPH

SK2120807733

IČO

54024960

IČ DPH

SK2121573718

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

68 729,21

DPH

Základ dane

68 729,21

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

15 807,72

Cena s DPH

v EUR

84 536,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a po

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť 1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4 F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia
systémov

Miesto K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum 28. 8. 2026

Objednávateľ Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant AVA-stav Group
s.r.o. Jánisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ Nedľa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 729,21

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORŇE SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I - Hlavné aktivity

Uroveň 4: F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund
Nedefa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedefa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							68 729,21
1	K	Pol21	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 10 VK, rozmer 300/600 mm	ks	2,000	216,57	433,14
2	K	Pol22	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 10 VK, rozmer 400/600 mm	ks	2,000	230,64	461,28
3	K	Pol23	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 10 VK, rozmer 500/500 mm	ks	1,000	232,96	232,96
4	K	Pol24	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 10 VK, rozmer 500/600 mm	ks	2,000	244,72	489,44
5	K	Pol25	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 10 VK, rozmer 500/700 mm	ks	1,000	256,46	256,46
6	K	Pol26	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 11 VK, rozmer 300/400 mm	ks	1,000	215,92	215,92
7	K	Pol27	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 20 VK, rozmer 500/400 mm	ks	4,000	260,36	1 041,44
8	K	Pol28	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 20 VK, rozmer 500/500 mm	ks	1,000	275,54	275,54
9	K	Pol29	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 20 VK, rozmer 500/600 mm	ks	4,000	290,72	1 162,88
10	K	Pol30	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 20 VK, rozmer 500/700 mm	ks	1,000	305,90	305,90
11	K	Pol31	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 20 VK, rozmer 500/800 mm	ks	1,000	91,08	91,08
12	K	Pol32	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 20 VK, rozmer 500/1000 mm	ks	1,000	351,44	351,44
13	K	Pol33	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 21 VK, rozmer 300/500 mm	ks	1,000	266,56	266,56
14	K	Pol34	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 21 VK, rozmer 400/1000 mm	ks	2,000	352,82	705,64
15	K	Pol35	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 21 VK, rozmer 500/400 mm	ks	1,000	283,82	283,82
16	K	Pol36	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 21 VK, rozmer 500/900 mm	ks	4,000	370,06	1 480,24
17	K	Pol37	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 21 VK, rozmer 500/1000 mm	ks	4,000	387,32	1 549,28
18	K	Pol38	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 22 VK, rozmer 500/1000 mm	ks	2,000	435,16	870,32
19	K	Pol39	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 22 VK, rozmer 600/600 mm	ks	1,000	379,13	379,13

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	Pol40	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 33 VK, rozmer 500/400 mm	ks	1,000	385,48	385,48
21	K	Pol41	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 33 VK, rozmer 500/800 mm	ks	8,000	490,36	3 922,88
22	K	Pol42	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 33 VK, rozmer 500/1200 mm	ks	4,000	595,24	2 380,96
23	K	Pol43	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 33 VK, rozmer 600/900 mm	ks	3,000	563,78	1 691,34
24	K	Pol44	Oceľové panelové vykurovacie teleso KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT typ 33 VK, rozmer 600/1400 mm	ks	10,000	721,10	7 211,00
25	K	Pol45	Termostatický ventil DN10/15 s termostatickou hlavou	ks	62,000	80,96	5 019,52
26	K	Pol46	Spiaťovkové radiátorové šróbenie DN10/15	ks	62,000	40,48	2 509,76
27	K	Pol47	Pripojovacia armatúra pre potrubie Ø15×1,0 mm	ks	124,000	19,32	2 395,68
28	K	Pol48	Oceľové lisované potrubie M STEEL-PRESS Ø15×1,0 mm	m	150,000	34,04	5 106,00
29	K	Pol49	Oceľové lisované potrubie M STEEL-PRESS Ø18×1,0 mm	m	45,000	40,48	1 821,60
30	K	Pol50	Oceľové lisované potrubie M STEEL-PRESS Ø22×1,2 mm	m	50,000	48,76	2 438,00
31	K	Pol51	Oceľové lisované potrubie M STEEL-PRESS Ø28×1,2 mm	m	35,000	62,56	2 189,60
32	K	Pol52	Oceľové lisované potrubie M STEEL-PRESS Ø35×1,5 mm	m	30,000	80,96	2 428,80
33	K	Pol53	Lisované tvarovky, prechody, odbočky a spojovací materiál Ø15–35 mm	súb.	1,000	4 784,00	4 784,00
34	K	Pol54	Tepelná izolácia potrubí v nevykurovaných priestoroch, podhľadoch, šachtách a konštrukciách, min. hr. 20 mm, $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	m	190,000	34,04	6 467,60
35	K	Pol55	Závěsy, objímky, kotvenie a pomocný montážny materiál pre rozvody	súb.	1,000	2 576,00	2 576,00
36	K	Pol56	Regulačný a merací ventil na centrálné stúpačky	ks	2,000	373,52	747,04
37	K	Pol57	Regulačný ventil vetvy	ks	2,000	463,68	927,36
38	K	Pol58	Automatický / ručný odvzdušňovací ventil	ks	12,000	47,84	574,08
39	K	Pol59	Preplach, tlaková skúška, napustenie, odvzdušnenie a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	súb.	1,000	2 300,00	2 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO.01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DÔM

Časť:
1 - Hlavné aktivity

Úroveň: 4

G. - Aplikácia systémov na riadené vetranie a rekuperáciu

JKSO: K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ:
Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ:
BeKoMaX s.r.o.

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o., Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedel'a, Športová 2/20, Balog n.lpfom

Poznámka:

Číslo: 28. 8. 2026
Datum:
IČO: 00306991
IČ DPH: 2021020661
IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 16 924,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 924,69	21,00%	3 592,68

Cena s DPH v EUR 20 817,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ URAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Uroveň 4: G. - Aplikácia systémov na riadené vetranie a rekuperáciu

Miesto: K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jénisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 924,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce

1 068,10

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

15 856,59

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORŇE SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavná zmluva

Uroveň 4: G. - Aplikácia systémov na riadené vetranie a rekuperáciu

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č. 144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 924,69

D 9		Ostatné konštrukcie a práce				1 068,10	
2	K	013 97805-97	Zhotovenie prestupov v obvodovej stene pre Spiro potrubie DN250 a prevod vonkajšej klimat. jednotky	ks	4,000	89,67	359,48
6	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	5,000	3,88	19,40
7	M	429720338200.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so siečkou, rozmery šxvxh 350x350x15 mm	ks	5,000	7,51	37,55
4	K	953997967.S	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	2,000	2,24	4,48
5	M	429720339400.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so siečkou, rozmery šxvxh 250x250x8 mm, pozinkovaná IGC / d250	ks	2,000	7,87	15,74
3	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive teh. a z tvárnic plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	5,000	48,65	243,25
1	K	97805971R	Zhotovenie prestupov v obvodovej stene a v KZS pre montáž rekuperačných ventilátorov	ks	5,000	77,64	388,20

D 769		Montáž vzduchotechnických zariadení				15 856,59	
8	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	35,000	9,21	322,35
9	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	35,000	9,59	335,65
10	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	6,000	11,88	71,28
11	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	16,97	101,82
12	K	769021337.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	6,000	4,54	27,24
13	M	429850013500.S	Spojka DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	2,48	14,88
14	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	4,000	11,95	47,80
15	M	429850018500	Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie, T2B GLOBAL	ks	4,000	8,03	32,12
16	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	11,20	44,80
17	M	429850011000.S	T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	18,08	72,32
18	K	769025066.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	1,000	19,73	19,73
19	M	429760010200.S	Tlmíč hluku mäkky pre kruhové potrubie priemer 250 mm	ks	1,000	146,43	146,43
20	K	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	1,000	17,17	17,17
21	M	429710061100.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 250	ks	2,000	20,87	41,74
22	K	769031803.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.160-0.250 m2	ks	2,000	14,02	28,04
23	M	4290048611	Anemostat hranatý ADH 595, difúzny	ks	4,000	94,04	376,16
24	M	429720334700.S	Regulácia k stropnému štvorsmerovému anemostatu, rozmery šxv 595x595mm	ks	4,000	57,24	228,96
25	M	429720335700.S	Čelná doska k stropnému štvorsmerovému anemostatu, rozmery šxv 595x595 mm	ks	4,000	112,32	449,28
26	K	769051510.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	5,000	67,22	336,10
27	M	203133R	Lokálna rekuperácia napr. VÖRT HRW 20 MONO HCS DN 160mm	ks	5,000	1 096,03	5 480,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	769052021.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 1200 m3/h	ks	1,000	351,65	351,65
29	M	4290017999R	Lossnay LGH-100RVX rekuperačná jednotka s ovládačom PZ-61DR	ks	1,000	7 030,55	7 030,55
30	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	135,446	2,07	280,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:

1 - Hlavné aktivity

Úroveň 4:

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Mesto:

K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ:

Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n.lpľom

Poznámka:

Číslo:

Dátum:

28. 8. 2026

IČO:

00306991

IČ DPH:

2021020661

IČO:

51845733

IČ DPH:

SK2120807733

IČO:

54024960

IČ DPH:

SK2121573718

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

128 161,59

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

128 161,59

23,00%

29 477,17

Cena s DPH

v EUR

157 638,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I - Hlavné aktivity

Úroveň: 4

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

128 161,59

HSV - Práce a dodávky HSV	4 430,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 331,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 098,71
PSV - Práce a dodávky PSV	123 731,05
766 - Konštrukcie stolárske	19 113,41
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	65 979,97
775 - Podlahy vlysové a parketové	38 637,67

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBEČNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1. - Hlavné aktivity

Úroveň 4: H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Dátum: 28. 8. 2026
AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund
Nedeľa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

128 161,59

Náklady z rozpočtu

4 430,54

D HSV Práce a dodávky HSV

1 331,83

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	107,600	2,89	310,96
2	K	611460361.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	79,260	12,88	1 020,87

3 098,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	K	968062455.Sa	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	m2	30,240	28,58	864,26
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,144	17,70	268,05
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,144	21,21	321,20
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	371,120	0,63	233,81
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,144	17,86	270,47
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre voľorovnú dopravu sutiny	t	15,144	7,23	109,49
10	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	690,00	690,00
11	K	979089741.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu dlaždice, obkladačky, keramika (17 01 03)	t	9,278	36,80	341,43

123 731,05

D PSV Práce a dodávky PSV

19 113,41

D 766 Konštrukcie stolárske

16	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	37,000	33,97	1 256,89
17	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	37,000	27,15	1 004,55
18	M	611610000/Dv1	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 600x2020mm, výplň papierová voština, povrch fólia, piné	ks	14,000	172,78	2 418,92
19	M	611610000/DV2	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 650x1970mm, výplň papierová voština, povrch fólia, piné	ks	13,000	179,09	2 328,17
20	M	611610000/DV4	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 700x2020mm, výplň papierová voština, povrch fólia, piné	ks	2,000	199,92	399,84
21	M	611610000/DV3	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1250-1600 mm, výplň voština, povrch fólia, piné	ks	4,000	269,84	1 079,36
22	M	611610000/Dv5	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 800x2020mm, výplň papierová voština, povrch fólia, piné	ks	1,000	220,29	220,29
23	M	611610000/Dv6	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 1100x2020mm, výplň papierová voština, povrch fólia, piné	ks	1,000	233,12	233,12
24	M	611610000/Dv7	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1250-1600 mm, výplň voština, povrch fólia, piné	ks	1,000	269,84	269,84
25	M	611610000/Dv8	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, s preskleným pásom	ks	1,000	221,97	221,97
26	K	766682111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové, hrúbka steny do 170 mm	ks	20,000	94,19	1 883,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	20,000	152,04	3 040,80
28	K	766682112.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové, hrúbka steny nad 170 do 350 mm	ks	12,000	107,35	1 288,20
29	M	611810002300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	12,000	158,08	1 896,96
30	K	766682122.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové, hrúbka steny nad 170 do 350 mm	ks	5,000	131,36	656,80
31	M	611810006800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	5,000	182,78	913,90

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 65 979,97

32	K	771415003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 60 mm	m	554,025	5,62	3 113,62
33	M	597640005900.S	Sokel keramický, lxxvhr 296x60x8 mm	ks	1 952,102	6,37	12 434,89
34	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	466,900	31,37	14 646,65
35	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	490,245	32,13	15 751,57
36	M	585820000700	Lepiaci tmel a vysokoflexibilná hydroizolácia weber.xerm 844, dvojzložkový, nerezavzdorný, na obklady a dlažby	kg	2 287,810	8,30	18 988,82
37	K	771591214.S	Montáž kovových profilov pre podlahy do tmelu prechodový	m	12,600	12,06	151,96
38	K	771991102.S	Príprava podkladu pred položením dlažby úprava vysávaním	m2	466,900	1,87	873,10
39	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,526	36,81	19,36

D 775 Podlahy vlysové a parketové 38 637,67

40	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	85,750	4,76	408,17
41	M	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	90,038	2,96	266,51
42	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	391,070	3,29	1 286,62
43	K	775530070.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet lepením, šírky do 190 mm	m2	391,070	32,56	12 733,24
44	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod drevené podlahy	m2	391,070	1,25	488,84
45	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod drevené podlahy, hr. 3 mm	m2	415,307	0,76	315,63
46	M	611980003900.S	Drevená podlaha interiérová, hrúbka 13.5 mm	m2	410,624	56,35	23 138,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I - Hlavné aktivity

Uroveň 4

I. - Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov

JKSO: Miesto: K.U.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedelja, Športová 2/20, Balog n.lp/om

Poznámka:

Čs. 28. 8. 2026
Dátum:
IČO: 00306991
IČ DPH: 2021020661
IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	31 801,04
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	31 801,04	23,00%	7 314,24

Cena s DPH	v EUR	39 115,28
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNE SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I - Hlavné aktivity

Uroveň 4

I. - Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenísejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedefa, Športová
2/20, Balog n.lpľom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 801,04

PSV - Práce a dodávky PSV

31 801,04

76 - Konštrukcie

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

31 801,04

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBEČNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I - Hlavná stavba

Uroveň 4

I. - Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedela, Športová
2/20, Balog n.lpfom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 801,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 801,04
D	76		Konštrukcie				0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				31 801,04
1	M	611530004100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 600x900 mm	ks	1,000	262,49	262,49
2	M	611530004700.R	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 650x1450 mm	ks	12,000	328,80	3 945,60
3	M	611530019000.R	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 1150x1450 mm	ks	1,000	410,09	410,09
4	M	611530019200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 1200x1600 mm	ks	1,000	450,36	450,36
5	M	611530026100.R	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 1600x1250 mm	ks	2,000	460,08	920,16
6	M	611530026101.R	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 1600x1200 mm	ks	2,000	455,93	911,86
7	M	611530026600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 1600x1700 mm	ks	23,000	574,23	13 207,29
8	M	611530026000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1500x1200 mm	ks	1,000	447,52	447,52
9	M	611530026300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1500x1500 mm	ks	2,000	491,72	983,44
10	M	611530027200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1500x2400 mm	ks	8,000	677,76	5 422,08
11	M	611530029300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1800x900 mm	ks	1,000	410,83	410,83
12	K	767660101.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	13,000	74,75	971,75
13	K	767660102.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 400 cm na stenu alebo ostenie	ks	29,000	83,38	2 418,02
14	K	767660110.S	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 140 cm do 180 cm dĺžky 160 cm	ks	11,000	92,58	1 018,38
15	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,275	76,98	21,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I. - Hlavné aktivity

Upravené: J. - Debarierizačné opatrenia

JKSO: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedelja, Športová 2/20, Balog n.Ipfom

Poznámka:

Číslo: 26. 8. 2026
Dátum:

IČO: 00306991
IČ DPH: 2021020861

IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733

IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	8 232,03
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 232,03	23,00%	1 893,37

Cena s DPH	v EUR	10 125,40
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNE SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Hlavné aktivity

Úroveň: 4

J. - Debarierizačné opatrenia

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jénisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedelá, Športová
2/20, Balog n.l.pom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 232,03

HSV - Práce a dodávky HSV

775,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

206,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

568,74

PSV - Práce a dodávky PSV

7 456,41

71 - Izolácie

0,00

76 - Konštrukcie

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 325,89

77 - Podlahy

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

1 130,52

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO.01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I - Hlavné aktivity

Uroveň 4:
J. - Debarierizačné opatrenia

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund
Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n.lpfom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 232,03

D HSV Práce a dodávky HSV 775,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 206,88

10	K	622460111.R	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady vodotesnou zmesou	m2	6,580	3,44	22,64
11	M	245650000600	Hmota vodotesná HYDROSOL CLASSIC, 20 kg. JUB	kg	13,160	1,75	23,03
12	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	6,580	21,15	139,17
13	K	622468604	Príprava vonkajšieho podkladu stien JUB JUKOLprimer	m2	6,580	3,35	22,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 568,74

14	K	915715111.S	Výstražný pás pravý - žltý-čierny	m	3,200	69,56	222,59
15	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,800	14,43	69,26
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,020	17,70	18,05
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,020	21,21	21,63
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,800	0,63	25,70
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,020	17,86	18,22
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,040	2,01	4,10
21	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,020	7,23	7,37
22	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,020	178,25	181,82

D PSV Práce a dodávky PSV 7 456,41

D 71 Izolácie 0,00

D 76 Konštrukcie 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 325,89

26	K	767162120.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	21,400	7,34	157,08
27	M	553520000900.S	Zábradlie oceľové z profilovanej ocele s dreveným madlom, výška do 1000 mm, kotvenie bočné a do podlahy	m	21,400	287,89	6 160,85
28	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,103	77,25	7,96

D 77 Podlahy 0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 130,52

29	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	17,120	28,16	482,10
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, kv 300x300 mm, viacfarebné	m2	17,976	35,62	640,31
31	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,216	37,54	8,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Horné aktivity

Uroveň: 4

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

JKSO: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedelka, Športová 2/20, Balog n.Ipľom

Poznámka:

ČS: 28. 8. 2026

IČO: 00306991
IČ DPH: 2021020661

IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733

IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			36 838,95
--------------	--	--	-----------

	Základ dane	Saazba dane	Výška dane
DPH	36 838,95	23,00%	8 472,96

Cena s DPH	v EUR	45 311,91
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: I - Hlavné stavby

Úroveň: 4

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedelá, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 838,95

M - Práce a dodávky M

36 838,95

21-M - Elektromontáže

32 602,65

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 236,30

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE
Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM
Časť: I. - Hlavné aktivity
Uroveň: 4

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2
Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č. 144, 935 84
Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.
Datum: 28. 8. 2026
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Ing. Rajmund Nedelja, Športová 2/20, Balog n.lpfom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 838,95
D M Práce a dodávky M							36 838,95
D 21-M Elektromontáže							32 602,65
1	K	210201015.S	Zapojenie LED svietidla, IP65 stropného - nástenného	ks	8,000	11,10	88,80
2	M	15645641/A	Svietidlo LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY, 4000 lm, EAN: 4058075066458	ks	8,000	58,86	470,88
3	K	210201016.R	Zapojenie LED svietidla, IP66 stropného	ks	55,000	13,04	717,20
4	M	19411310/D	Svietidlo LED LEDVANCE HIGH BAY GEN 5 HB P 200W 865 110DEG IP66 PS, 35000 lm, 175 lmW, 6500 K, / CRI >= 80), EAN: 4058075844391	ks	55,000	349,83	19 240,65
5	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	42,000	8,33	349,86
6	M	13156498/E	Svietidlo LED LEDVANCE GmbH PL PFM 600 36W 4000K 4320lm, EAN: 4058075440333	ks	42,000	98,44	4 134,48
7	K	210201081.S	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	69,000	9,72	670,68
8	M	16411316/B	Svietidlo LED LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT, 1920 lm, EAN: 4058075080072	ks	40,000	61,07	2 442,80
9	M	17411316/C	Svietidlo LED LEDVANCE DOWNLIGHT ALU 200 25 W 4000 K IP44IP20 WT, 2370 lm, EAN: 4058075091511	ks	25,000	63,71	1 592,75
10	M	19411310/H	Svietidlo LED LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 350 Sensor 18W, 4000 IP44, 1440 lm, EAN: 4058075617964	ks	4,000	55,55	222,20
11	K	210201082.S	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	8,000	10,27	82,16
12	M	12411317/J	Svietidlo LED LEDVANCE O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT, 3000 K, IP54, Biela, 700 lm, EAN: 4058075075078	ks	8,000	92,58	740,64
13	K	M001	Demontáž existujúcich vnútorných svietidiel do sute	ks	178,000	4,01	713,78
14	K	M002	Demontáž existujúcich fasádnych svietidiel do sute	ks	4,000	4,01	16,04
15	K	M017	Montáž súmrakového spínača / fotobunky	ks	4,000	11,76	47,04
16	M	M018	Súmrakový spínač pre ovládanie fasádneho osvetlenia	ks	4,000	55,32	221,28
17	K	M019	Montáž digitálnych časových hodín do rozvádzača	ks	1,000	17,97	17,97
18	M	M020	Digitálne časové hodiny / spínacie hodiny	ks	1,000	74,98	74,98
19	K	M021	Zapojenie svietidla na existujúci svetelný obvod	ks	1,000	10,96	10,96
20	K	M022	Funkčná skúška a odskúšanie osvetľovacej sústavy	súbor	1,000	747,50	747,50
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							4 236,30
21	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	40,50	324,00
22	K	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	6,000	326,03	1 956,15
23	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	6,000	326,03	1 956,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: II. - Vozňaková aktivita

Úroveň: 4

**A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s
výkonom do 1 MW**

JKSO: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ: Ing. Rájmund Nedefa, Športová 2/20, Balog n.Ipľom

Poznámka:

ČS: 28. 8. 2026
Datum:

IČO: 00306991
IČ DPH: 2021020661

IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733

IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		31 515,72	
DPH	Základ dane	Saazba dane	Výška dane
	31 515,72	23,00%	7 248,62
Cena s DPH		v EUR	38 764,34

Projektant: Spracovateľ:

Datum a podpis: Pečiatka: Datum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Datum a podpis: Pečiatka: Datum a podpis: Pečiatka:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: II. - Vnútorné úkony

Úroveň: 4
**A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s
výkonom do 1 MW**

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedela, Športová
2/20, Baľog n.lp/om

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 515,72

PSV - Práce a dodávky PSV

316,46

71 - Izolácie

0,00

712 - Povlakové krytiny

219,92

713 - Izolácie tepelné

96,54

M - Práce a dodávky M

31 199,26

21-M - Elektromontáže

31 199,26

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: II - Vozňajské aktivity

Úroveň: 4
**A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s
výkonom do 1 MW**

Mesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund
Nedela, Športová
2/20, Balog n.lpfom

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 515,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				316,46
	D	71	Izolácie				0,00
	D	712	Povlakové krytiny				219,82
1	K	712363122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov	ks	2,000	109,96	219,92
	D	713	Izolácie tepelné				96,54
2	K	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	2,000	48,27	96,54
	D	M	Práce a dodávky M				31 199,26
	D	21-M	Elektromontáže				31 199,26
3	K	2023002	Solárny kábel 1x6mm2 voľne	ks	120,000	1,87	224,40
4	M	2023003	Solárny kábel 1x6mm2	ks	126,000	2,97	374,22
6	M	2023012	Podružný materiál	ks	1,000	632,50	632,50
8	K	2023006	Zapojenie rozvádzača FV/DC s ochranami	ks	1,000	805,00	805,00
9	M	2023007	Rozvádzač FV/DC s ochranami	ks	1,000	2 702,50	2 702,50
10	K	2023009	MC4 konektor-samec, samica	ks	8,000	4,44	35,52
11	M	2023010	Zapojenie konektora MC4	ks	8,000	3,58	28,64
12	K	210020501.S	Káblový žľab (typ ELV) otvorený 100/60, vrátane kolien a T kusov	m	25,000	14,38	359,50
13	M	KZL000000151	Žľab káblový M2 100/50 100x50mm 2m s vekom	ks	13,000	29,20	379,60
14	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	1,000	10,71	10,71
15	M	2023011	Zdvíhacia technika	hod	8,000	92,00	736,00
16	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	1,000	32,53	32,53
17	M	210010032R	Podporná konštrukcia FV panelov - Nosný profil Schletter ALU GRID	m	71,442	24,50	1 750,33
18	K	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu maloformátového	ks	30,000	16,31	489,30
19	M	1699900000.1	Panel fotovoltaický monokryštalický 460wp - Canadian Solar CS6L-460MS	ks	30,000	176,13	5 283,90
22	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000	80,44	80,44
23	M	346510002130	Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 40A/3F, sieťová ochrana (U.F, I), GEEA	ks	1,000	1 123,75	1 123,75
25	K	210501265.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	195,82	195,82
26	M	346510000730	Fotovoltaický striedač pre komerčné inštalácie, 3. fázový hybridný menič HUAWEI SUN2000-15K-M80	ks	1,000	3 391,95	3 391,95
27	M	346510000162.R	Batéria Huawei LUNA2000-21-S1 - 21 kWh (21 kWh modulárny systém pre meniče SUN2000	ks	1,000	9 604,36	9 604,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	346510000703.R	Huawei LUNA2000-10KW-C1 riadiaci modul BMS	ks	1,000	1 402,44	1 402,44
29	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1,000	488,64	488,64
32	K	210600615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	35,000	1,02	35,70
36	K	210681049.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	1,55	46,50
37	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm ² RE	m	31,500	7,54	237,51
38	K	2023008	Elektro revízia	ks	1,000	747,50	747,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:

3 - Viedajské aktivity

Uroveň 4

A. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

JKGO:

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Objednávateľ:

Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Projektant:

AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n.Ipfom

Poznámka:

Čís.

Dátum:

28. 8. 2026

IČO

00306991

IČ DPH

2021020661

IČO

51845733

IČ DPH

SK2120807733

IČO

54024960

IČ DPH

SK2121573718

IČO

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 307,77

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

35 307,77

23,00%

8 120,79

Cena s DPH

v EUR

43 428,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: 1 - Všeobecné aktivity

Uroveň 4: **A. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy**

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Dátum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedeľa, Športová
2/20, Balog n.lpcom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	35 307,77
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	32 098,98
---------------------------	-----------

1 - Zemné práce	4 269,79
-----------------	----------

2 - Zakladanie	1 339,99
----------------	----------

5 - Komunikácie	3 091,73
-----------------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	20 575,50
--------------------------------------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 519,17
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	302,80
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	3 208,79
---------------------------	----------

71 - Izolácie	0,00
---------------	------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 004,74
--------------------------------------	----------

713 - Izolácie tepelné	2 204,05
------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HORNÉ SEMEROVCE

Objekt: SO-01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť: II - Vedecké aktivity

Uroveň 4: A. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto: K.Ú.: Horné Semerovce (818194), parc. č.: 12/2

Datum: 28. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Horné Semerovce, č.144, 935 84

Projektant: AVA-stav Group
s.r.o. Jenisejská 45A,
04012 Košice
Ing. Rajmund
Nedela, Športová
2/20, Balog n.lpřom

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ: Nedela, Športová
2/20, Balog n.lpřom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							35 307,77
D HSV Práce a dodávky HSV							32 098,98
D 1 Zemné práce							4 269,79
1	K	113117130.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy do 100 mm. -0,24000t	m2	49,240	33,48	1 648,56
2	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	13,541	103,65	1 403,52
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	13,541	2,54	34,39
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,541	16,10	218,01
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,541	1,08	14,62
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,343	42,55	950,69
D 2 Zakladanie							1 339,99
7	K	211521131.S	Výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom hrubým drveným frakcie 32 - 63 mm	m3	13,541	79,06	1 070,55
8	K	212756141.S	Montáž tratívodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 80	m	49,240	1,29	63,52
9	M	296110014900.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 80, perforovaná	m	49,240	2,12	104,39
10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	49,240	0,33	16,25
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	52,000	1,64	85,28
D 5 Komunikácie							3 091,73
12	K	564201111.R	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 4-8mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	49,240	3,55	174,80
13	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	49,240	27,34	1 348,22
14	M	OPTIS	OPTIKO HYDRO eko-dlažba 25x25/12,5x8 cm SIVÁ	m2	51,702	30,38	1 570,71
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne							20 575,50
15	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. monolitických a prefabrikovaných stien vonkajších s rozotrením opravy do stratená maltou cementovou pre omietky	m2	16,249	3,02	49,07
16	M	283720012800	Deska EPS SOKLOVÁ hr. 150 mm, pre zateplenie soklov, ISOVER	m2	54,164	23,82	1 290,19
17	M	585830002200	Lepiaci hmota na báze disperzie BAUMIT Disperzné lepidlo, na lepenie EPS, XPS a minerálnej vlny na drevotrieškové dosky, 25 kg	kg	216,660	5,77	1 250,13
18	M	283230002300.S	Profilovaná fólia HDPE, výška nopov 9 mm, pevnosť v tlaku 400 kN/m2, s natavenou geotextiliou z PP, pre spodnú stavbu	m2	56,872	9,64	548,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	611990004300.S	Lišta ukončovacia	m	103,404	8,77	906,85
20	M	286520014500.S	Spojka pre drenážne rúry DN 80	ks	20,000	1,62	32,40
21	K	631571001.S	Násyp zhuŕnený kamenivom makadam fr.32-64	m3	7,388	101,49	749,61
22	K	R1	Revízná a čistiaca šachta drenážneho systému DN 315/400, s pripojením potrubia DN 80, hĺbka cca 600 mm, s poklopom	ks	4,000	258,64	1 034,56
23	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	0,740	36,66	27,13
24	K	R1-1	Revízná a čistiaca šachta drenážneho systému DN 315/400, s pripojením potrubia DN 80, hĺbka cca 600 mm, s poklopom	m²	49,240	298,28	14 687,31
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 519,17
25	K	916531112.S	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	98,480	9,51	936,54
26	M	14154	Premac obrubník parkový oblá hrana 100x5x20 cm	ks	104,000	4,39	456,56
27	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	0,730	36,66	26,76
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,818	21,21	250,66
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	472,720	0,63	297,81
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,818	17,86	211,07
31	K	979089731.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu betón s obsahom veľkého množstva železa (17 01 01)	t	11,818	28,75	339,77
D 99 Presun hmôt HSV							302,80
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,716	13,33	302,80
D PSV Práce a dodávky PSV							3 208,79
D 71 Izolácie							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 004,74
33	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	49,240	1,18	58,10
34	M	245620002600	Penetrácia gumoasfaltová disperzná DenBit DISPERS rýchloschnúca, vodou riediteľná, balenie 5 kg, DEN BRAVEN	kg	1,477	7,19	10,62
35	K	711113363.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom gumoasfalt	m2	49,240	4,51	222,07
36	M	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPERS DN, 5 kg	ks	20,000	2,59	51,80
37	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	49,240	0,84	41,36
38	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	49,240	0,93	45,79
39	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	51,702	2,68	138,56
40	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	49,240	5,78	284,61
41	M	283230002700.S	Nopové HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	51,702	1,64	84,79
42	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,300	51,57	67,04
D 713 Izolácie tepelné							2 204,05
43	M	283750011320	Doska z extrudovaného polystyrénu RAVATHERM XPS 500 SL, hr. 150 mm, tepelná izolácia pre vyššie zafarbenia, pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podlaží, RAVAGO BS SLOVAKIA	m2	51,702	38,08	1 968,81
44	K	713132201.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom bodovým prílepením	m2	51,702	4,55	235,24